

県産材製材品の表面線量調査の結果について

1 目的

県内の製材工場において、製材品の表面放射線量を定期的に測定し、現在出荷されている県産材の安全を確認する。

2 調査時期 平成26年2月20日～平成26年3月26日

3 調査事業者数

対象工場聞き取り調査の結果、現在県産材を製材、出荷している133事業者について調査した。

4 調査方法（製材品の表面線量調査）

各調査工場の出荷製品について、柱、梁、板材等、品目毎に3検体以上を抽出し、製材品の表面線量（単位 cpm）を測定した。

【調査事業者の内訳】

区分	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
事業者数	18	33	19	14	9	11	29	133
検体数(本)	173	236	174	99	54	52	290	1,078

5 調査結果

現在県産材が出荷されている133工場における表面線量調査の結果、表面線量の最大値は24cpm（0.001 μ Sv/h*に相当）であった。

24cpmの測定値について、放射線防護に詳しい、国立大学法人長崎大学松田尚樹教授及び元 独立行政法人放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究センター 高田主任研究員に確認したところ、環境や健康への影響はないとの評価が得られた。

※参考	震災前の福島市の空間線量	(H22. 2. 16)	0.04	μ Sv/h
	東京都新宿区における空間線量	(H26. 1. 28)	0.035	μ SV/h

【調査結果内訳】

区分	表面線量 (cpm)				合計
	未検出	~ 20	~ 40	40 以上	
工場数	66	62	5	0	133
検体数 (本)	900	173	5	0	1,078

最大値：24cpm
 最小値：0cpm
 平均値：1cpm

6 現在までの調査結果について

平成 23 年 12 月、平成 24 年 3 月、6 月、9 月、12 月、平成 25 年 3 月、6 月、9 月、12 月に調査を実施した。(計 9 回)

区分	調査時期	工場数	検体数	表面線量の最大値 (cpm)	備考
第 1 回	H23. 11. 10 ~12. 7	3 1	544	5 0	県内の主要な工場について実施した。
第 2 回	H24. 1. 25 ~3. 8	4 9	321	9 2	線量の高い県北、相双、県中の一部地域において稼働している全ての工場で実施した。
第 3 回	H24. 6. 4 ~7. 24	1 3 5	1,058	6 1	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 4 回	H24. 9. 3 ~11. 6	1 5 6	1,224	5 1	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 5 回	H24. 11. 22 ~H25. 2. 4	1 3 5	1,177	3 1	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 6 回	H25. 3. 1~ H25. 5. 31	1 2 1	1,076	3 5	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 7 回	H25. 5. 27~ H25. 7. 19	1 5 3	1,301	2 4	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 8 回	H25. 8. 28~ H25. 10. 30	1 3 4	1,124	2 5	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
第 9 回	H25. 11. 26 ~H26. 1. 24	1 3 2	1,097	2 8	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。
今回調査	H26. 2. 20~ H26. 3. 26	1 3 3	1,078	2 4	県産材を製材出荷している全ての工場で実施した。

7 今後の対応

今回と同様の調査を定期的（3ヶ月に1回）に行い、製材品の安全を確認する。

<参考> cpm（測定値）から $\mu\text{Sv/h}$ への換算表

計測器の指示値 (バックグラウンドを差し引いた値) (cpm)	$\mu\text{Sv/h}$
100	0.0033

独立行政法人：産業技術総合研究所作成